

IDB284-723(OO)

**BRASIL**

**PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA EM SANEAMENTO DO  
ESTADO DO CEARÁ – SANEAR II**

**Serviços de Consultoria**

**APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DAS SUB-  
BACIAS SE-1, SE-2, SD-6, SD-7, SD-8 E CE-6**

Empréstimo nº 1502/OC-BR

Manifestação de Interesse nº 008/2008/CEL 04/CAGECE

**Esta requisição para manifestações de interesse aparece apenas em *UN Development Business Online* e não na versão impressa. Apesar de ter sido designado a uma edição específica, a data oficial de publicação do aviso é aquela em que aparece nesta página da Internet.**

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no montante de US\$ 100 milhões para cobrir o custo de financiamento parcial da implantação do Programa de Infra-Estrutura Básica em Saneamento do Estado do Ceará – SANEAR II.

Os serviços compreendem: Apoio técnico à supervisão e fiscalização das obras do Programa de Infra-Estrutura Básica em Saneamento do Estado do Ceará – SANEAR II, do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza, constituído das Sub-bacias SE-1, SE-2, SD-6, SD-7, SD-8 e CE-6. As obras, a serem realizadas num prazo de 30 meses, são compostas de:

**\*Sub-Bacia SE-1**

--Rede Coletora: 24.803 m; Variação de diâmetro: 150 a 250 mm

--Ligação Predial: 4.760 ud

--Estação Elevatória (ud): EE-1.1 - Q=14,26l/s EE-1.2 - Q=7,25l/s EE-1.3 - Q=44,71l/s  
EE-1.4 - Q=5,84l/s EE-1.5 - Q=16,04l/s EE-1.6 - Q=4,34l/s EE-SE-1.P - Q=166,31l/s

--Linha de Recalque: 4.291 m (100 a 400 mm)

--ETE: 1 ud

--Prazo da Obra: 26 meses

**\*Sub-Bacia SE-2**

--Rede Coletora: 39.060 m; Variação de diâmetro: 150 a 300 mm

--Ligação Predial: 6.724 ud

--Estação Elevatória: EESD-8.1-Q=35,83l/s ud

--Linha de Recalque: 1.442 m (200 mm)

--Prazo da Obra: 14 meses

**\*Sub-Bacia SD-6**

--Rede Coletora: 68.882 m; Variação de diâmetro: 150 a 250 mm

--Ligação Predial: 13.493 ud

--Prazo da Obra: 26 meses

**\*Sub-Bacia SD-7**

--Rede Coletora: 100.561 m; Variação de diâmetro: 150 a 600 mm

--Ligação Predial: 14.003 ud

--Prazo da Obra: 26 meses

**\*Sub-Bacia SD-8**

--Rede Coletora: 39.859 m; Variação de diâmetro: 150 a 250 mm

--Ligação Predial: 7.211 ud

--Estação Elevatória: EESD-8.1-Q=111/s ud

--Linha de Recalque: 690 m (100mm)

--Prazo da Obra: 26 meses

**\*Sub-Bacia CE-6**

--Rede Coletora: 65.437 m; Variação de diâmetro: 150 a 500 mm

--Ligação Predial: 5.599 ud

--Estação Elevatória (ud): EECE-6.1-Q=84,39l/s EECE-6.2-Q=14,26l/s EECE-6.3-Q=37,14l/s

--Linha de Recalque: 960 m (100 a 300mm)

--Prazo da Obra: 26 meses

**\*Total – Rede Coletora: 338.602 m; Ligação Predial: 51.790 ud; Linha de Recalque: 7.383 m; ETE: 1 ud**

A Comissão Especial de Licitação 04 (CEL 04) convida os consultores elegíveis a apresentarem manifestações de interesse em prestar os serviços solicitados. Os consultores interessados deverão submeter informação que indique que estão qualificados para fornecer os serviços (descrição de trabalhos similares, experiência em condições similares, disponibilidade de pessoal que possua os conhecimentos pertinentes, etc). Consultores poderão associar-se visando melhorar suas qualificações.

Os consultores serão selecionados de acordo com as *Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo BID*, edição vigente.

Os consultores interessados poderão obter informações adicionais, solicitando por escrito, no endereço indicado abaixo durante o horário comercial de 8 às 12 e de 14 às 18 horas.

As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas ao endereço indicado a seguir até o dia 28 de março de 2008 às 16 horas.

Comissão Especial de Licitação 04 – CEL 04

Av. Dr. José Martins Rodrigues nº 150

Centro Administrativo Bárbara de Alencar – Bairro Edson Queiroz

CEP 60811-520 Fortaleza, CE, Brasil

Tel: (55-85) 3101-3653

Fax: (55-85) 3101-3654

E-mail: [cel04@pge.ce.gov.br](mailto:cel04@pge.ce.gov.br)